

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม หมู่ที่ ๑ บ้านกุดฉิมกลาง ตำบลกุดฉิม อำเภอนครพนม จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน เทลาคอนกรีต ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.กุดฉิม ที่ ๒๒๗ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประมาณราคาวันที่ ๑๓ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

ตามแบบ อบต.กุดฉิมกำหนด



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
๑	งานลานคอนกรีต				-		-	-	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๔๕๐	ถุง	๑๑๘	๕๓,๑๐๐		-	๕๓,๑๐๐	
	หินกรวด	๗๐	ลบม.	๓๒๗	๒๒,๘๙๐		-	๒๒,๘๙๐	
	ทราย	๗๐	ลบม.	๒๐๕	๑๔,๓๕๐		-	๑๔,๓๕๐	
	เหล็กเส้นกลม Ø ๑๒ มม.	๓๐	เส้น	๑๖๘	๕,๐๗๐		-	๕,๐๗๐	
	ตะแกรงเหล็ก Y - mate ขนาดกว้าง ๐.๒๕ x ๐.๒๕ เมตร Ø 3 มม.	๖๕๐	ตรม	๑๗	๑๑,๐๕๐		-	๑๑,๐๕๐	
	ค่าแบบเหล็ก	๓๓๐	เมตร	๑๘	๖,๒๗๐		-	๖,๒๗๐	
	แอสฟัลท์	๖๕	ลิตร	๕๐	๓,๒๕๐		-	๓,๒๕๐	
	ลูกจ้าง รวมค่าขนส่ง	๒๕	ลบม.	๑๕๐	๓,๗๕๐	๕๐	๑,๒๕๐	๕,๐๐๐	
๒	ค่าแรงงาน							-	
	ค่าผสมคอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๖๕	ลบ.ม.			๑๘๐	๑๑,๗๐๐	๑๑,๗๐๐	
	ค่าขนส่งคอนกรีต คิดที่ระยะทาง ๑ กม./ลบ.ม.	๖๕	ลบ.ม.			๑๒	๗๘๐	๗๘๐	
	ค่าแรงงานเทคอนกรีต ปูเหล็ก พร้อมปูผิวคอนกรีต	๖๕๐	ตรม			๑๒	๗,๘๐๐	๗,๘๐๐	
	ค่าแรงงานหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	๔๕๐	เมตร			๑๓	๕,๘๕๐	๕,๘๕๐	
๓	งานป้ายโครงการ	๑	ป้าย	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๓,๐๐๐	
	รวมราคาค่าวัสดุ ค่าแรง							๑๕๐,๑๑๐	
	FATOR F = ๑.๓๐๗๔							๔๖,๑๔๔	
	รวม							๑๙๖,๒๕๔	
	ปรับรวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ							๑๙๕,๘๐๐	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

( นางวรรณิตา ยอดมงคล )

( นายคมกริช ธงชัย )

( นายอนันต์ แก่นท้าว )

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

