

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านกุดฉิมน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดฉิม อำเภอฮาดูง จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน ขนาดร่องระบายน้ำกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.กุดฉิม ที่ ๒๒๗ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประมาณราคาวันที่ ๑๓ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

ตามแบบ อบต.กุดฉิมกำหนด



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
๑	งานวางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.				-			-	
	๑.๑ ดินขุด (แบบยาก) พร้อมขนไปทิ้งตามสถานที่กำหนด	๔๖	ลบม.		-	๑๒๕	๕,๗๕๐	๕,๗๕๐	
	๑.๒ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๒๒๕	ถุง	๑๑๘	๒๖,๕๕๐		-	๒๖,๕๕๐	
	๑.๓ ทรายหยาบ	๑๙	ลบม.	๒๐๕	๓,๘๙๕	๙๐	๑,๗๑๐	๕,๖๐๕	
	๑.๔ หินกรวด	๓๕	ลบม.	๓๒๗	๑๑,๔๔๕	๙๐	๓,๑๕๐	๑๔,๕๙๕	
	๑.๕ ไม้แบบ + ไม้คร่า + ไม้ค้ำยัน	๒๕	ลบพ.	๖๐๗	๑๕,๑๗๕		-	๑๕,๑๗๕	
	๑.๖ เหล็กเส้นกลม ศ.ก. ๖ มม	๑๒๕	เส้น	๔๕	๕,๖๒๕		-	๕,๖๒๕	
	๑.๗ เหล็กเส้นกลม ศ.ก. ๙ มม.	๒๐๒	เส้น	๙๘	๑๙,๗๙๖		-	๑๙,๗๙๖	
	๑.๘ เหล็กฉาก ๔๐ x ๔๐ x ๒.๓ มม.	๘๒	ท่อน	๑๘๒	๑๔,๙๒๔		-	๑๔,๙๒๔	
	๑.๙ ตะปู ๒.๕ x ๓	๒๐	กก.	๕๐	๑,๐๐๐		-	๑,๐๐๐	
	๑.๑๐ ลวดผูกเหล็ก หรือ รูปเชื่อม	๒๐	กก.	๕๐	๑,๐๐๐		-	๑,๐๐๐	
๒	๒.๑ งานย้ายท่อประปาเดิม รวมวัสดุ - อุปกรณ์	๑๒๕	เมตร		-	๔๕	๕,๖๒๕	๕,๖๒๕	
๓	๓.๑ ค่าแรงงานเข้าแบบ	๗๕	ตร.ม.		-	๑๓๓	๙,๙๗๕	๙,๙๗๕	
	๓.๒ ค่าแรงงานตัดเหล็ก ตัดเหล็ก ผูกเหล็ก เชื่อมเหล็ก	๑๒๕	เมตร		-	๑๐๐	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	
	๓.๓ ค่าแรงงานเทคอนกรีต	๓๓	ลบ.ม.		-	๓๙๘	๑๓,๑๓๔	๑๓,๑๓๔	
๔	ป้ายโครงการ	๑	ป้าย	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๓,๐๐๐	
	รวมราคาค่าวัสดุ ค่าแรง							๑๕๔,๒๕๔	
	FATOR F = ๑.๓๐๗๔ งานอาคาร							๔๗,๔๑๘	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ							๒๐๑,๖๗๒	
	ปรับยอดเป็น							๑๙๙,๗๐๐	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางวรรณีดา ยอดมงคล)

(นายคมกริช ธงยศ)

(นายอนันต์ แก่นท้าว)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านกุดฉิมน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดฉิม อำเภอนาคู จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน ขนาดร่องระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร ยาว 125 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร

ประมาณราคาโดย

ประมาณราคาวันที่

ตามแบบ อบต.กุดฉิมกำหนด



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
๑	งานรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.								
	๑.๑ ดินขุด (แบบยาก) พร้อมขนไปทิ้งตามสถานที่กำหนด	๔๖	ลบม.						
	๑.๒ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๒๒๕	ถุง						
	๑.๓ ทรายหยาบ	๑๙	ลบม.						
	๑.๔ หินกรวด	๓๕	ลบม.						
	๑.๕ ไม้แบบ + ไม้คร่า + ไม้ค้ำยัน	๒๕	ลบพ.						
	๑.๖ เหล็กเส้นกลม ศ.ก. ๖ มม	๑๒๕	เส้น						
	๑.๗ เหล็กเส้นกลม ศ.ก. ๙ มม.	๒๐๒	เส้น						
	๑.๘ เหล็กฉาก ๔๐ x ๔๐ x ๒.๓ มม.	๘๒	ท่อน						
	๑.๙ ตะปู ๒.๕ x ๓	๒๐	กก.						
	๑.๑๐ ลวดผูกเหล็ก หรือ รูปเชื่อม	๒๐	กก.						
๒	๒.๑ งานย้ายท่อประปาเดิม รวมวัสดุ - อุปกรณ์	๑๒๕	เมตร						
๓	๓.๑ ค่าแรงงานเข้าแบบ	๗๕	ตร.ม.						
	๓.๒ ค่าแรงงานตัดเหล็ก คัดเหล็ก ผูกเหล็ก เชื่อมเหล็ก	๑๒๕	เมตร						
	๓.๓ ค่าแรงงานเทคอนกรีต	๓๓	ลบ.ม.						
๔	ป้ายโครงการ	๑	ป้าย						
	รวมราคาค่าวัสดุ ค่าแรง								
	ค่าดำเนินงาน กำไร ภาษี								
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ								
	ปรับยอดเป็น								

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา